

Утверждаю
Технический директор
ООО «КСК»

 /Щуплов В.В.
« 23 » мая 2024г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

ООО «Коммунальная сетевая организация»

(наименование гарантирующей организации или иной организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, которая провела техническое обследование, специализированной организации в случае ее привлечения)

проведено техническое обследование централизованной системы водоотведения, расположенной по адресу Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Малоэтажная

(наименование системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения)

и по результатам проведенного технического обследования составлен настоящий Акт технического обследования.

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

№	Наименование объекта системы водоотведения	Место нахождения объекта
1.	Канализационная насосная станция №27	Нижегородская область, город Нижний Новгород г.о., г Нижний Новгород, ул. Бориса Видяева, д 1а;
2.	Канализационная насосная станция №28	Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Малоэтажная, дом 31В
3.	Канализационная насосная станция (КНС) №54	Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Малоэтажная
4.	Сети самотечной бытовой канализации	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Малоэтажная
5.	Сети напорной бытовой канализации	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Малоэтажная

Организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатирующая объекты, в отношении которых проводится техническое обследование:
ООО «КСК» _____.

1. По результатам камерального обследования выявлены следующие параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, или иные показатели

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения:

№	Наименование объекта системы водоотведения	Год ввода	Технические характеристики
1.	Канализационная насосная станция №27	2021	Расход сточных вод - 272,377 м3/час. Установлены насосные агрегаты Grundfos S2100.200.1150.4.70H.S.404G.N.D. - 2шт.
2.	Канализационная насосная станция №28	2021	Расход сточных вод - 206,707 м3/час. Установлены насосные агрегаты Grundfos SL1.110.200.100.4.52M.S.N. - 2шт.
3.	Канализационная насосная станция (КНС) №54	2022	Расход сточных вод - 180 м3/час. Установлены: насосный агрегат Grundfos SVL.80.80.60.2.51D.C. - 3шт.
4.	Сети самотечной бытовой канализации	2021-2023г.	Сети выполнены из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб средний диаметр Дн 250мм. Протяженность в однетрубном исчислении 2031 м.
5.	Сети напорной бытовой канализации	2021-2023г.	Сети выполнены из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб средний диаметр Дн 250мм. Протяженность в однетрубном исчислении 6562м.

2. По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

- 1) выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

- дефектов и нарушений, влияющих на работу объектов не выявлено.

- 2) оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в момент проведения обследования:

Н п/п	Наименование объекта	Технические характеристики	Количество, ед.	Оценка технического состояния	Процент износа
1.	Канализационная насосная станция №27	Расход сточных вод - 272,377 м3/час.	1 шт.	Оборудование группы «а», нарушений в работе не выявлено	4%
2.	Канализационная насосная станция №28	Расход сточных вод - 206,707 м3/час	1 шт.	Оборудование группы «а», нарушений в работе не выявлено	4%
3.	Канализационная насосная станция (КНС) №54	Расход сточных вод - 180 м3/час.	1 шт.	Оборудование группы «а», нарушений в работе не выявлено	2%

№ п/п	Наименование объекта	Технические характеристики	Количество, ед.	Оценка технического состояния	Процент износа
4.	Сети самотечной бытовой канализации	Сеть самотечная	2031 м	Оборудование группы «а», нарушений в работе не выявлено	4%
5.	Сети напорной бытовой канализации	Сеть напорная	6562	Оборудование группы «б», нарушений в работе не выявлено	4%

2) заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения:

- Объекты системы водоотведения, отраженные в акте, находятся в технически исправном состоянии, пригодны к дальнейшей эксплуатации.

3) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения:

- объекты допущены к эксплуатации согласно паспортных параметров.

4) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.11. 2011г. (с изменениями от 13.06.2023г.);

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 №437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

2. Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и воз-

возможные проектные решения:

Рекомендовано выполнение своевременных работ по обслуживанию и ремонту канализационных насосных станций и сетей бытовой канализации с учетом требований нормативно-технической документации.